

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Białynin, obręb 0014 Nowy Białynin Gmina Nowa Sucha, powiat sochaczewski - etap I
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid.: 125/2, 315/98, 315/100, 315/102, 132/2, 135/2, 136/2, 137/2, 139/2, 162/1, 140/7, 161/1, 140/9, 141/2, 142/2, 148/1, 149/1, 150/3, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 158/3, 158/4, 158/6, 159/1, 160/1, 163/3, 203, 312
INWESTOR : Wójt Gminy Nowa Sucha
ADRES INWESTORA : 09-513 Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Kmieciski (DROGI)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Włodzimierz Anioł (DROGI)
DATA OPRACOWANIA : 18.12.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	analiza własna	Obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powyko-	kpl.		
d.1		nawczej.	kpl.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
2	BCD D-01	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy	szt.		
d.1	01.02.01.14-02	użyciu podnośnika montażowego, o średnicy 76-100 cm wraz z karczowaniem pni.	szt.	12.00	
		12		RAZEM	12.00
3	BCD D-01	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 3000/ha. Wywiezienie po-	ha		
d.1	01.02.01.22-01	zostałości po karczunku.	ha	0.20	
		0.2		RAZEM	0.20
4	kalk. własna	Wywiezienie ziemi i kruszywa pochodzących z korytowania i ścinania poboczy po-	m ³		
d.1		za teren budowy na odl. do 10 km. na miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	1470.58	
		(4338*1.13)*0.30		RAZEM	1470.58
5	analiza indywidualna	Roboty zabezpieczające przed wykonaniem dolnej warstwy podbudowy	m		
d.1		27.5	m	27.50	
				RAZEM	27.50
2		PODBUDOWY			
6	BCD D-04	Koryto wykonywane mechanicznie dla zjazdów do pól, głębokość koryta 50 cm	m ²		
d.2	04.01.01.13-01	zjazdy do pól	m ²	211.31	
		187*1.13		RAZEM	211.31
7	BCD D-04	Koryto wykonywane mechanicznie dla zjazdów o nawierzchni asfaltowej oraz jezd-	m ²		
d.2	04.01.01.13-01	ni drogi, głębokość koryta 30 cm	m ²	184.19	
		zjazdy do posesji i dróg wewnętrznych	m ²	4901.94	
		163*1.13		RAZEM	5086.13
		jezdnia drogi	m ²		
		4338*1.13			
8	BCD D-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	04.01.01	zjazdy do pól	m ²	211.31	
		187*1.13	m ²	184.19	
		zjazdy do posesji i dróg wewnętrznych	m ²	4901.94	
		163*1.13		RAZEM	5297.44
		jezdnia drogi	m ²		
		4338*1.13			
9	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna,	m ²		
d.2	04.04.02	grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	211.31	
		zjazdy do pól		RAZEM	211.31
		187*1.13			
10	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warst-	m ²		
d.2	04.04.02	wy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	184.19	
		zjazdy do posesji i dróg wewnętrznych	m ²	4901.94	
		163*1.13		RAZEM	5086.13
		jezdnia drogi	m ²		
		4338*1.13			
11	BCD D-04	Mechaniczne skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w	m ²		
d.2	04.03.01	ilości 0,7 kg/m ²	m ²	171.15	
		zjazdy do posesji i dróg wewnętrznych	m ²	4554.90	
		163*1.05		RAZEM	4726.05
		jezdnia drogi	m ²		
		4338*1.05			
12	BCD D-04	Mechaniczne skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²		
d.2	04.03.01	zjazdy do posesji i dróg wewnętrznych	m ²	166.26	
		163*1.02	m ²	4424.76	
		jezdnia drogi		RAZEM	4591.02
		4338*1.02			
3		NAWIERZCHNIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	BCD D-05 05.03.05.12-04	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		zjazdu do posesji i dróg wewnętrznych	m ²	166.26	
		163*1.02	m ²	4424.76	
		jezdni drogi			
		4338*1.02			
				RAZEM	4591.02
14 d.3	BCD D-05 05.03.26	Zabezpieczenie siatką zbrojeniową na styku nawierzchni projektowanej z nawierzchnią istniejącą	m ²		
		18	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
4		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
15 d.4	analiza indywidualna	Wykonanie ścianki czołowej przepustu z betonu C20/25	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5		INNE			
16 d.5	BCD D-10 10.01.05	Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
17 d.5	BCD D-07 07.05.01.13-02	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych wysięgnikowych o masie	m		
		39 kg/m	m	25.00	
		25			
				RAZEM	25.00